

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a) Fabrikasi pipa sebaiknya di lakukan di workshop karena penyelesaiannya lebih cepat di bandingkan fabrikasi di atas kapal.
- b) Hasil fabrikasi dan pengelasan di workshop lebih bagus di banding pekerjaan di atas kapal.
- c) Hasil ketepatan pekerjaan jauh lebih cepat di banding pekerjaan di atas kapal.

B. SARAN

- a) Untuk pengerjaan di atas kapal agar lebih diteliti lagi supaya hasil yang dicapai baik dan sesuai yang diinginkan.
- b) Supaya setiap fabrikasi pipa lebih cepat harus menggunakan gambar isometric sebagai gambar kerja sampingan gambar piping diagram.
- c) Agar pekerjaan di atas kapal tepat waktu dan bangunan maka di tambahkan alat-alat kerja agar lebih mudah pengerjaannya, sesuai dengan alat kerja yang ada di workshop.